

ANALISI PREZZO NP21-APPARECCHIATURE PERIFERICHE TELECONTROLLO						
DESCRIZIONE DELLA VOCE:						
a) Materiali						
	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	Q.TA'	COSTO	TOTALE
	Fornitura e installazione di RTU di dimensioni contenute in case di adeguate dimensioni con grado di protezione IP67, basato su tecnologia 2,5 G (GSM/GPRS), dotato di sistema di alimentazione autonomo, opportunamente dimensionato per alimentare anche il misuratore di portata ad induzione elettromagnetica, composto da pannello solare e batteria in tempone ad alta capacità e lunga durata ...	CORPO	€ 4,900.00	1	€ 3,920.00	
	<b>TOTALE MATERIALI</b>		€ 4,900.00		€ 3,920.00	€ 3,920.00
b) Manodopera						
	<b>TOTALE MANODOPERA</b>					
c) Noli e Trasporti						
	<b>TOTALE NOLI E TRASPORTI</b>					
<b>TOTALE GENERALE (a+b+c)</b>						<b>€ 3,920.00</b>
<b>d) SPESE GENERALI (15%)</b>						<b>€ 588.00</b>
<b>e) UTILE DI IMPRESA (10%)</b>						<b>€ 392.00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (a+b+c+d+e)</b>						<b>€ 4,900.00</b>